

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอย ๒ จากที่นายนายน้อย ดอกพุด ถึงบริเวณบ้านนางปราณี วรรณบุรณ์
๒. หน่วยงาน กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ เป็นเงิน ๗๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน ก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงถนน คสล. หมู่ที่ ๓ ซอย ๒ จากที่นายนายน้อย ดอกพุด ถึงบริเวณบ้านนางปราณี วรรณบุรณ์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๑๐ ตารางเมตร ไหล่ทางตามสภาพพื้นที่ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบที่ อบต. กำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ เป็นเงิน ๘๗๗,๐๙๒.๒๗ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒ ราคาน้ำมันปื้ม ปตท. อำเภอสรีประจันต์ วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘
 - ๖.๓ ข้อมูลราคาแหล่งวัสดุ จากแขวงทางหลวงชนบทสุพรรณบุรี ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘
 - ๖.๔ สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ (ส่วนกลาง) กรุงเทพมหานคร เดือน เมษายน ๒๕๖๘
 - ๖.๕ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุพรรณบุรี กระทรวงพาณิชย์ ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘
 - ๖.๖ ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง ๑.๓๖๔๒
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง มีดังนี้

๗.๑ นายประทีป พลเสน	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงษ์	กรรมการ
๗.๓ นางสาวเบญจวรรณ นวมทอง	กรรมการ

ชื่อโครงการ/ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลมดแดง
 ประมาณราคาเมื่อ 11 มิถุนายน 2568
 สถานที่ หมู่ที่ 3 ซอย 2 จากที่นายนายน้อย ดอกพุด ถึงบริเวณบ้านนางปราณี วรรณบุรณ์
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 3.00 ม. ยาว 370.00 ม. หน้า 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,110.00 ตารางเมตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _x	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	1,110.00	76.17	84,548.70	1.3642	103.91	115,341.34
2	งานปรับพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,110.00	1.76	1,953.60	1.3642	2.40	2,665.10
3	งานหินคลุกพื้นทาง	ลบ.ม.	166.50	558.45	92,981.93	1.3642	761.84	126,845.94
4	งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต	ลบ.ม.	55.50	543.20	30,147.60	1.3642	741.03	41,127.36
5	งานไหล่ทางหินคลุก	ลบ.ม.	33.30	558.45	18,596.39	1.3642	761.84	25,369.19
6	ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	1,110.00	368.55	409,090.50	1.3642	502.78	558,081.26
7	รอยต่อแผ่ขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	เมตร	24.00	28.31	679.44	1.3642	38.62	926.89
8	รอยต่อเหี่ยวหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	เมตร	105.00	47.02	4,937.10	1.3642	64.14	6,735.19
9	รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	เมตร	-	-	-	1.3642	-	-
10	งานทาสีตีเส้น	ตร.ม.	-	-	-	1.3642	-	-
รวมราคา					642,935.25			877,092.27

ราคากลาง	=	877,092.27
ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3642
ราคาก่อสร้าง	=	877,092.27

ตัวอักษร (-แปดแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันเก้าสิบสองบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์-)
 ค่างานเฉลี่ย 790.17 บาท/ตร.ม.


คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาและตรวจสอบประมาณการนี้แล้วเห็นชอบ
 ในราคาจ้างเหมาก่อสร้างและให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลางจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ลงชื่อ.....ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายประทีป พลเสน)


ผู้อำนวยการกองช่าง



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชัยรัตน์ อ่อนทิมวงศ์)

นายช่างโยธาชำนาญงาน



ลงชื่อ.....กรรมการกำหนดราคากลาง

(นางสาวเบญจวรรณ นวมทอง)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน